

东台至兴化高速公路工程初步设计概算表

全长37.725公里

单位：人民币元

项	目	节	工程或费用名称	审查概算		
				东台段	兴化段	合计
			第一部分 建筑安装工程费	3083019322	1466393850	4549413172
一			临时工程	60075076	37240702	97315778
	1		临时道路	45051195	24441986	69493181
	2		临时便桥、便涵	8250616	7930555	16181171
	3		临时供电设施	3209920	1767115	4977035
	4		临时轨道铺设	281086	158842	439928
	5		拌和设施	3282259	2942204	6224463
二			路基工程	565929087	273767307	839696394
	1		场地清理	242765	111963	354728
	2		路基挖方	5786484	3805854	9592338
	3		路基填方	293143488	151446037	444589525
	4		特殊路基处理	237846621	102378548	340225169
	5		排水工程	9914271	4147042	14061313
	6		路基防护与加固工程	17949859	11361661	29311520
	7		路基零星工程	1045599	516202	1561801
三			路面工程	172570449	81325928	253896377
	1		沥青混凝土路面	162209158	76183362	238392520
		1	18cm低剂量水泥稳定类底基层	29055956	13596786	42652742
		2	36cm水泥稳定类基层	56964991	26094115	83059106
		3	透层、黏层、封层	3942950	1898390	5841340
		4	粗粒式沥青混凝土面层	26775656	12765879	39541535
		5	中粒式改性沥青混凝土面层	23359060	11121961	34481021
		6	沥青玛蹄脂碎石混合料面层	21977280	10595230	32572510
		7	搭板侧及底素砼处理	133265	111001	244266
	2		路槽、路肩及中央分隔带	10361291	5142566	15503857
四			桥梁涵洞工程	1014682327	135916210	1150598537

东台至兴化高速公路工程初步设计概算表

全长37.725公里

单位：人民币元

项	目	节	工程或费用名称	审查概算		
				东台段	兴化段	合计
	1		涵洞工程	26452048	9285362	35737410
	2		中桥工程	109489041	58096907	167585948
	3		大桥工程	422836393	292035978	714872371
		1	唐港河大桥		25860757	25860757
		2	南王村大桥		11278092	11278092
		3	蚌蜒河大桥		108366680	108366680
		4	团结河大桥		12852448	12852448
		5	幸福河大桥		48130860	48130860
		6	老大河大桥		60987890	60987890
		7	张郭互通主线桥		24559251	24559251
		8	薛郎河大桥	59020492		59020492
		9	无女河大桥	15730551		15730551
		10	通云大桥	13207033		13207033
		11	X304分离式立交	95511533		95511533
		12	泰东河大桥	147028760		147028760
		13	吕港河大桥	12112213		12112213
		14	X209分离式立交	80225811		80225811
	4		特大桥工程	400842129	76497963	477340092
		1	通榆河特大桥工程	239923405		239923405
		2	荻垛互通主线桥		76497963	76497963
		3	东台南互通主线桥	80459362		80459362
		4	东台南互通主线桥	80459362		80459362
五			交叉工程	816701201	445831607	1262532808
	1		互通式立体交叉	694494181	436137797	1130632278
		1	荻垛互通式立体交叉		220269953	220269953
		2	张郭互通式立体交叉		215867844	215867844

东台至兴化高速公路工程初步设计概算表

全长37.725公里

单位：人民币元

项	目	节	工程或费用名称	审查概算		
				东台段	兴化段	合计
		3	东台西互通式立体交叉	232563379		232563379
		4	东台南互通式立体交叉	227745133		227745133
		5	东台枢纽式立体交叉	234185969		234185969
	2		西溪服务区	109905971		109905971
	3		通道	12300749	9693810	21994559
六			交通工程及沿线设施	215834839	121001897	336836736
	1		交通安全设施	60383600	29599232	89982832
	2		收费系统	22329168	19366450	41695618
	3		监控系统	13310435	22641732	35952167
	4		通信系统	8879888	4690395	13570283
	5		供电及照明系统	7826310	4512388	12338698
	6		管理、养护、服务房建工程	103105438	40191700	143297138
七			绿化及环境保护工程	118373531	20532343	138905874
	1		绿化工程	25119419	9630065	34749484
	2		环境保护工程	96670112	10902278	107572390
八			其他工程	32612703	7841471	40454174
九			专项费用	86240109	42936385	129176494
	1		施工场地建设费	37688624	19843568	57532192
	2		安全生产费	48551485	23092817	71644302
			第二部分 土地使用及拆迁补偿费	1123371843	467857893	1591229736
			第三部分 工程建设其他费	182304273	76678594	258982867
一			建设项目管理费	69287163	38833505	108120668
	1		建设单位（业主）管理费	21920764	14406955	36327719
	2		建设项目信息化费	4063477	2312173	6375650
	3		工程监理费	40832421	20879291	61711712
	4		设计文件审查费	1486030	760878	2246908

东台至兴化高速公路工程初步设计概算表

全长37.725公里

单位：人民币元

项	目	节	工程或费用名称	审查概算		
				东台段	兴化段	合计
	5		竣（交）工验收试验检测费	984471	474208	1458679
二			研究试验费	2500000	1100000	3600000
三			建设项目前期工作费	52280282	26684458	78964740
四			专项评价（估）费	9063000	3502000	12565000
五			联合试运转费	1008939	487186	1496125
六			生产准备费	750893	361995	1112888
七			工程保通费	35245100		35245100
八			工程保险费	12168896	5709450	17878346
			第四部分 预备费	205969347	93842642	299811989
一			基本预备费	205969347	93842642	299811989
			第一至四部分合计	4594664785	2104772979	6699437764
			建设期贷款利息	170082460	77492052	247574512
			公路基本造价	4764747245	2182265031	6947012276